

CONTAINER 20'

Modulo Abitativo 4 Letti

ESTERNO

- Container 20" in lamiera grecata di acciaio verniciato
- Coibentazione delle pareti con schiuma poliuretanica spansa
- Ampie superfici panoramiche con infissi a taglio termico
- Impianto elettrico e di illuminazione a LED
- Impianto idrico e di scarico
- Impianto di climatizzazione
- Pavimentazione in parquet
- Verniciatura esterna con processi antiossidativi da standard militari

Prezzo 29.690€+IVA

OPZIONE ARREDO COMPLETO

- Armadio
- Predisposizione TV
- Letti a castello col cassettiere individuali.
- Angolo di cottura allestito completo

Prezzo 6.900€ + IVA

PRODOTTO



SCHEDA TECNICA

